

Przedmiar robót na budynku przy ul. Rosoła 32

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Lp.	zakres prac	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto	wartość brutto
1	usunięcie okładziny z płytek gresowych, dokładne oczyszczenie podłoża z luźno związanych fragmentów warstwy dociskowej	m2	163,0		0,00	0,00
2	oczyszczenie podłoża z luźno związanych fragmentów warstwy dociskowej	kpl.	1,0		0,00	0,00
3	demontaż/wycięcie starych obróbek blacharskich i starego ornowania	kpl.	1,0		0,00	0,00
4	podcięcie/wycięcie słupków wtopionych w tarasy przy balustradach ażurowych	szt.	5,0		0,00	0,00
5	wylanie z betonu zbrojonego warstwy dociskowej tak, aby płytki tarasowe licowały się z zewnętrzną linią balustrad murewanych	m	12,0		0,00	0,00
6	podcięcie elewacji wraz z przygotowaniem podłoża	m2	7,6		0,00	0,00
7	zdemontowanie płytek klinkierowych z balustrad murewanych na wysokość izolacji do wyminięcia	m2	5,5		0,00	0,00
8	uzupełnienie ubytków i reprofiliacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy spadkowej	kpl.	1,0		0,00	0,00
9	odtworzenie warstwy dociskowej	m2				
				weryfikowane ilości po usunięciu okładziny z płytek		
10	wykonanie fasety wzdłuż ścian i balustrad murewanych	kpl.	1,0		0,00	0,00
11	wykonanie dyktacji na środku tarasu	kpl.	4,0		0,00	0,00
12	wykonanie dyktacji na podłożeniu tarasów	kpl.	6,0		0,00	0,00
13	montaż ornowania do odprowadzenia wody z tarasów	kpl.	1,0		0,00	0,00
14	wklejenie profili brzegowych i obróbki blacharskiej	m	12,0		0,00	0,00
15	montaż sznurka dyktacyjnego w miejscach dyktacji	kpl.	1,0		0,00	0,00
16	wykonanie izolacji podpłytkowej z wyminieniem na ścianę ze szczególnym uwzględnieniem rur spustowych przechodzących przez płytę stropową tarasów (w tym wklejenie taśm izoalcyjnych)	m2	176,1		0,00	0,00
17	odtworzenie elewacji	m2	7,6		0,00	0,00
18	ułożenie płytek wraz ze spoinowaniem (cena z płytakmi)	m2	163,0		0,00	0,00
19	ułożenie płytek wraz ze spoinowaniem (cena bez płytek - płytki dostarczy właściciel lokalu)	m2	163,0			
20	oczyszczenie i przygotowanie podłoża balsurad stalowych na tarasach pod malowanie	m	12,0		0,00	0,00
21	oczyszczenie i przygotowanie podłoża pochwytu balustrad pod malowanie	m	66,9		0,00	0,00
22	oczyszczenie i przygotowanie podłoża przegród tarasowych pod malowanie	m2	18,9		0,00	0,00
23	zabezpieczenie antykorozyjne środkiem wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie balustrad	m	12,0		0,00	0,00
24	zabezpieczenie antykorozyjne środkiem wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie pochwytu balustrad	m	66,9		0,00	0,00
25	zabezpieczenie antykorozyjne środkiem wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie balustrad	m2	18,9		0,00	0,00
26	uzupełnienie spoin i wymiana uszkodzonych płytek na balustradzie murewanej tarasu od strony pochwytu	kpl.	1,0		0,00	0,00
27	demontaż i utylizacja przegród tarasowych z lukstfów	szt.	2,0		0,00	0,00
28	naprawa elewacji w miejscach demontażu przegród tarasowych z lukstfów	kpl.	2,0		0,00	0,00
	suma				0,00	0,00

Katarzyna Lewandowska

 NADZÓR TECHNICZNY

Członek Zarządu
 Anna Cieślowska


Przewodnicząca Zarządu
 Katarzyna Szymańska
