

Przedmiar robót na budynku przy ul. Rosoła 34

Lp.	zakres prac	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto	wartość brutto
1	usunięcie okładziny z płytek gresowych, dokładne oczyszczenie podłoża z luźno związanych fragmentów warstwy dociskowej	m2	112,9		0,00	0,00
2	oczyszczenie podłoża z luźno związanych fragmentów warstwy dociskowej	kpl.	1,0		0,00	0,00
3	demontaż/wyciecie starych obróbek blacharskich i starego orynnowania	kpl.	1,0		0,00	0,00
4	podcięcie/wyciecie słupków wtopionych w tarasy przy balustradach ażurowych	szt.	5,0		0,00	0,00
5	wylanie z betonu zbrojonego warstwy dociskowej tak, aby płytki tarasowe licowały się z zewnętrzną linią balustrad mурowanych	m	10,0		0,00	0,00
6	podcięcie elewacji wraz z przygotowaniem podłoża	m2	4,2		0,00	0,00
7	zdjęcie płytek klinkierowych z balustrad mурowanych na wysokość izolacji do wywiniecia	m2	3,2		0,00	0,00
8	uzupełnienie ubytków i reprofiliacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy spadkowej	kpl.	1,0		0,00	0,00
9	odtworzenie warstwy dociskowej	m2		weryfikowane ilości po usunięciu okładziny z płytek		
10	wykonanie fasety wzdłuż ścian i balustrad mурowanych	kpl.	1,0		0,00	0,00
11	wykonanie dyktacji na środku tarasu	kpl.	4,0		0,00	0,00
12	wykonanie dyktacji na połączeniu tarasów	kpl.	3,0		0,00	0,00
13	montaż orynnowania do odprowadzenia wody z tarasów	kpl.	1,0		0,00	0,00
14	wklejenie profili brzegowych i obróbki blacharskiej	m	10,0		0,00	0,00
15	montaż sznurka dyktacyjnego w miejscach dyktacji	kpl.	1,0		0,00	0,00
16	wykonanie izolacji podpłytkowej z wywinieciem na ścianę ze szczególnym uwzględnieniem rur spusławnych przechodzących przez płytę stopową tarasów (w tym wklejenie taśm izolacyjnych)	m2	120,3		0,00	0,00
17	odtworzenie elewacji	m2	4,2		0,00	0,00
18	ułożenie płytek wraz ze spoinowaniem (cena z płytakrmi)	m2	112,9		0,00	0,00
19	ułożenie płytek wraz ze spoinowaniem (cena bez płytek - płytki dostarczy właściciel lokalu)	m2	112,9			
20	oczyszczenie i przygotowanie podłoża balustrad stalowych na tarasach pod malowanie	m	10,0		0,00	0,00
21	oczyszczenie i przygotowanie podłoża pochwytu balustrad pod malowanie	m	42,1		0,00	0,00
22	oczyszczenie i przygotowanie podłoża przegród tarasowych pod malowanie	m2	18,9		0,00	0,00
23	zabezpieczenie antykorozyjne środkami wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie balustrad	m	10,0		0,00	0,00
24	zabezpieczenie antykorozyjne środkami wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie pochwytu balustrad	m	42,1		0,00	0,00
25	zabezpieczenie antykorozyjne środkami wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie balustrad	m2	18,9		0,00	0,00
26	uzupełnienie spoin i wymiana uszkodzonych płytek na balustradzie mурowanej tarasu od strony pochwytu	kpl.	1,0		0,00	0,00
suma					0,00	0,00

Katarzyna Lewandowska
NADZOR TECHNICZNY

Członek Zarządu
Anna Cieślowska

Prezes Zarządu
Katarzyna Szymanińska