

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Przedmiar robót na budynku przy ul. Rosoła 38

Lp.	zakres prac	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto	wartość brutto
1	usunięcie okładziny z płytek gresowych, dokładne oczyszczenie podłoża z luźno związanych fragmentów warstwy dociskowej	m2	101,4		0,00	0,00
2	oczyszczenie podłoża z luźno związanych fragmentów warstwy dociskowej	kpl.	1,0		0,00	0,00
3	demontaż/wycięcie starych obróbek blacharskich i starego ornowania	kpl.	1,0		0,00	0,00
4	podcięcie/wycięcie słupków wtopionych w tarasy przy balustradach ażurowych	szt.	3,0		0,00	0,00
5	wylanie z betonu zbryzowanego warstwy dociskowej tak, aby płytki tarasowe licowały się z zewnętrzną linią balustrad muryowanych	m	8,0		0,00	0,00
6	podcięcie elewacji wraz z przygotowaniem podłoża	m2	4,2		0,00	0,00
7	złięcie płytek klinierowych z balustrad muryowanych na wysokość izolacji do wywiniecia	m2	4,0		0,00	0,00
8	uzupełnienie ubytków i reprofiliacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy spadkowej	kpl.	1,0		0,00	0,00
9	odtworzenie warstwy dociskowej	m2				
					weryfikowane ilości po usunięciu okładziny z płytek	
10	wykonanie fasety wzdłuż ścian i balustrad muryowanych	kpl.	1,0		0,00	0,00
11	wykonanie dylatacji na środku tarasu	kpl.	2,0		0,00	0,00
12	wykonanie dylatacji na połączeniu tarasów	kpl.	4,0		0,00	0,00
13	montaż ornowania do odprowadzenia wody z tarasów	kpl.	1,0		0,00	0,00
14	wklejenie profili brzegowych i obróbki blacharnej	m	8,0		0,00	0,00
15	montaż sznurka dylatacyjnego w miejscach dylatacji	kpl.	1,0		0,00	0,00
16	wykonanie izolacji podpłytkowej z wywinieciem na ścianę ze szczególnym uwzględnieniem rur spuszczołych przechodzących przez płytkę stropową tarasów (w tym wklejenie taśm izolacyjnych)	m2	109,7		0,00	0,00
17	odtworzenie elewacji	m2	4,2		0,00	0,00
18	ułożenie płytek wraz ze spoinowaniem (cena z płytkami)	m2	101,4		0,00	0,00
19	ułożenie płytek wraz ze spoinowaniem (cena bez płytek - płytki dostarczy właściciel lokalu)	m2	101,4			
20	oczyszczenie i przygotowanie podłoża balustrad stałowych na tarasach pod malowanie	m	8,0		0,00	0,00
21	oczyszczenie i przygotowanie podłoża balustrad pod malowanie	m	48,3		0,00	0,00
22	oczyszczenie i przygotowanie podłoża przegród tarasowych pod malowanie	m2	6,3		0,00	0,00
23	zabezpieczenie antykorozyjne środkami wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie balustrad	m	8,0		0,00	0,00
24	zabezpieczenie antykorozyjne środkami wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie pochwytu balustrad	m	48,3		0,00	0,00
25	zabezpieczenie antykorozyjne środkami wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie balustrad	m2	6,3		0,00	0,00
26	uzupełnienie spoin i wymiana uszkodzonych płytek na balustradzie murywanej tarasu od strony pochwytu	kpl.	1,0		0,00	0,00
27	demontaż i utylizacja przegród tarasowych z luksterfów	szt.	2,0		0,00	0,00
28	naprawa elewacji w miejscach demontażu przegród tarasowych z luksterfów	kpl.	2,0		0,00	0,00
suma					0,00	0,00

Katarzyna Dewaldowska
 NADZÓR TECHNICZNY

Członek Zarządu
 Anna Cieślowska

Prezes Zarządu
 Katarzyna Szymańska