

Przedmiar robót na budynku przy ul. Rosoła 40

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Lp.	zakres prac	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto	wartość brutto
1	usunięcie okładziny z płytek gresowych, dokładne oczyszczenie podłoża z luźno związanych fragmentów warstwy dociskowej	m2	56,0		0,00	0,00
2	oczyszczenie podłoża z luźno związanych fragmentów warstwy dociskowej	kpl.	1,0		0,00	0,00
3	demontaż/wycięcie starych obróbek blacharskich i starego ornowania	kpl.	1,0		0,00	0,00
4	podcięcie/wycięcie słupków wtopionych w tarasy przy balustradach ażurowych	szt.	3,0		0,00	0,00
5	wylanie z betonu zbrojonego warstwy dociskowej tak, aby płytki tarasowe licowały się z zewnętrzną linią balustrad murowanych	m	6,0		0,00	0,00
6	podcięcie elewacji wraz z przygotowaniem podłoża	m2	2,1		0,00	0,00
7	zdjęcie płytek klinierowych z balustrad murowanych na wysokość izolacji do wywnięcia	m2	1,9		0,00	0,00
8	uzupełnienie ubytków i reprofilacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy spadkowej	kpl.	1,0		0,00	0,00
9	odtworzenie warstwy dociskowej	m2				
					weryfikowane ilości po usunięciu okładziny z płytek	
10	wykonanie fasety wzdłuż ścian i balustrad murowanych	kpl.	1,0		0,00	0,00
11	wykonanie dyktacji na środku tarasu	kpl.	2,0		0,00	0,00
12	wykonanie dyktacji na połączeniu tarasów	kpl.	1,0		0,00	0,00
13	montaż ornowania do odprowadzenia wody z tarasów	kpl.	1,0		0,00	0,00
14	wklejenie profilu brzegowych i obróbki blacharskiej	m	6,0		0,00	0,00
15	montaż sznurca dyktacyjnego w miejscach dyktacji	kpl.	1,0		0,00	0,00
16	wykonanie izolacji podpłytkowej z wywnięciem na ścianę ze szczególnym uwzględnieniem rur spustowych przechodzących przez płytę stropową tarasów (w tym wklejenie taśm izolacyjnych)	m2	60,0		0,00	0,00
17	odtworzenie elewacji	m2	2,1		0,00	0,00
18	ułożenie płytek wraz ze spoinowaniem (cena z płytkami)	m2	56,0		0,00	0,00
19	ułożenie płytek wraz ze spoinowaniem (cena bez płytek - płytki dostarczy właściciel lokalu)	m2	56,0			
20	oczyszczenie i przygotowanie podłoża balustrad stalowych na tarasach pod malowanie	m	6,0		0,00	0,00
21	oczyszczenie i przygotowanie podłoża balustrad pod malowanie	m	25,0		0,00	0,00
22	oczyszczenie i przygotowanie podłoża przegród tarasowych pod malowanie	m2	6,3		0,00	0,00
23	zabezpieczenie antykorozyjne środkami wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie balustrad	m	6,0		0,00	0,00
24	zabezpieczenie antykorozyjne środkami wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie balustrad	m	25,0		0,00	0,00
25	zabezpieczenie antykorozyjne środkami wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie balustrad	m2	6,3		0,00	0,00
26	uzupełnienie spoin i wymiana uszkodzonych płytek na balustradzie murowanej tarasu od strony pochwyty	kpl.	1,0		0,00	0,00
suma					0,00	0,00

Katarzyna Lewandowska
NADZÓR TECHNICZNY

Członek Zarządu
Anna Cieślewska

Prefer Zarządu
Katarzyna Szymańska