

Przedmiar robót na budynku przy ul. Rosoła 42

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Lp.	zakres prac	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto	wartość brutto
1	usunięcie okładziny z płytek gresowych, dokładne oczyszczenie podłoża z luźno związanych fragmentów warstwy dociskowej	m2	53,0		0,00	0,00
2	oczyszczenie podłoża z luźno związanych fragmentów warstwy dociskowej	kpl.	1,0		0,00	0,00
3	demontaż/wycięcie starych obróbek blacharskich i starego ornowania	kpl.	1,0		0,00	0,00
4	podcięcie/wycięcie słupków wtopionych w tarasy przy balustradach ażurowych	szt.	4,0		0,00	0,00
5	wylanie z betonu zbrojonego warstwy dociskowej tak, aby płytki tarasowe licowały się z zewnętrzną linią balustrad mурowanych	m	8,0		0,00	0,00
6	podcięcie elewacji wraz z przygotowaniem podłoża	m2	1,9		0,00	0,00
7	zdjęcie płytek klinierowych z balustrad mурowanych na wysokość izolacji do wywnięcia	m2	1,7		0,00	0,00
8	uzupełnienie ubytków i reprofiliacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy spadkowej	kpl.	1,0		0,00	0,00
9	odtworzenie warstwy dociskowej	m2		weryfikowane ilości po usunięciu okładziny z płytek		
10	wykonanie fasety wzdłuż ścian i balustrad mурowanych	kpl.	1,0		0,00	0,00
11	wykonanie dylatacji na środku tarasu	kpl.	2,0		0,00	0,00
12	wykonanie dylatacji na połączeniu tarasów	kpl.	1,0		0,00	0,00
13	montaż ornowania do odprowadzenia wody z tarasów	kpl.	1,0		0,00	0,00
14	wklejenie profili brzegowych i obróbki blacharskiej	m	8,0		0,00	0,00
15	montaż sznura dylatacyjnego w miejscach dylatacji	kpl.	1,0		0,00	0,00
16	wykonanie izolacji podpłytkowej z wywnięciem na ścianę ze szczególnym uwzględnieniem rur spustowych przechodzących przez płytę stropową tarasów (w tym wklejenie taśm izolacyjnych)	m2	56,6		0,00	0,00
17	odtworzenie elewacji	m2	1,9		0,00	0,00
18	ułożenie płytek wraz ze spoinowaniem (cena z płytakrni)	m2	53,0		0,00	0,00
19	ułożenie płytek wraz ze spoinowaniem (cena bez płytek - płytki dostarczy właściciel lokalu)	m2	53,0			
20	oczyszczenie i przygotowanie podłoża balustrad stalowych na tarasach pod malowanie	m	8,0		0,00	0,00
21	oczyszczenie i przygotowanie podłoża pochwytu balustrad pod malowanie	m	25,0		0,00	0,00
22	oczyszczenie i przygotowanie podłoża przegród tarasowych pod malowanie	m2	12,6		0,00	0,00
23	zabezpieczenie antykorozyjne środkiem wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie balustrad	m	8,0		0,00	0,00
24	zabezpieczenie antykorozyjne środkiem wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie pochwytu balustrad	m	25,0		0,00	0,00
25	zabezpieczenie antykorozyjne środkiem wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie balustrad	m2	12,6		0,00	0,00
26	uzupełnienie spoin i wymiana uszkodzonych płytek na balustradzie mурowanej tarasu od strony pochwytu	kpl.	1,0		0,00	0,00

suma

0,00

0,00

Katarzyna Lewandowska  
NADZÓR TECHNICZNY

Członek Zarządu

Anna Cieślewska

Prezesa Zarządu

Katarzyna Szymańska