

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Przedmiar robót na budynku przy ul. Rosola 44a

Lp.	zakres prac	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto	wartość brutto
1	usunięcie okładziny z płytek gresowych, dokładne oczyszczenie podłoża z luźno związanych fragmentów warstwy dociskowej	m2	63,0		0,00	0,00
2	oczyszczenie podłoża z luźno związanych fragmentów warstwy dociskowej	kpl.	1,0		0,00	0,00
3	demontaż/wycięcie starych obróbek blacharskich i starego orynnowania	kpl.	1,0		0,00	0,00
4	podcięcie/wycięcie słupków wtopionych w tarasy przy balustradach azurowych	szt.	3,0		0,00	0,00
5	wylanie z betonu zbrojonego warstwy dociskowej tak, aby płytki tarasowe licowały się z zewnętrzną linią balustrad muruwanych	m	6,0		0,00	0,00
6	podcięcie elewacji wraz z przygotowaniem podłoża	m2	2,1		0,00	0,00
7	zdjęcie płytek klinkierowych z balustrad muruwanych na wysokość izolacji do wywiniecia	m2	1,3		0,00	0,00
8	uzupełnienie ubytków i reprofiliacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy spadkowej	kpl.	1,0		0,00	0,00
9	odtworzenie warstwy dociskowej	m2		weryfikowane ilości po usunięciu okładziny z płytek		
10	wykonanie fasety wzdłuż ścian i balustrad muruwanych	kpl.	1,0		0,00	0,00
11	wykonanie dyktacji na środku tarasu	kpl.	2,0		0,00	0,00
12	wykonanie dyktacji na połączeniu tarasów	kpl.	1,0		0,00	0,00
13	montaż orynnowania do odprowadzenia wody z tarasów	kpl.	1,0		0,00	0,00
14	wklejenie profili brzegowych i obróbki blacharskiej	m	6,0		0,00	0,00
15	montaż sznurka dyktacyjnego w miejscach dyktacji	kpl.	1,0		0,00	0,00
16	wykonanie izolacji podpłytkowej z wywinieciem na ścianę ze szczególnym uwzględnieniem rur spustowych przechodzących przez płytę stropową tarasów (w tym wklejenie taśm izolacyjnych)	m2	66,5		0,00	0,00
17	odtworzenie elewacji	m2	2,1		0,00	0,00
18	układanie płytek wraz ze spoinowaniem (cena z płytkami)	m2	63,0		0,00	0,00
19	układanie płytek wraz ze spoinowaniem (cena bez płytek - płytki dostarczy właściciel lokalu)	m2	63,0			
20	oczyszczenie i przygotowanie podłoża balustrad stalowych na tarasach pod malowanie	m	6,0		0,00	0,00
21	oczyszczenie i przygotowanie podłoża pochwytu balustrad pod malowanie	m	25,0		0,00	0,00
22	oczyszczenie i przygotowanie podłoża przegród tarasowych pod malowanie	m2	6,3		0,00	0,00
23	zabezpieczenie antykorozyjne środkami wchodzącymi w reakcję z rdzą i malowanie balustrad	m	6,0		0,00	0,00
24	zabezpieczenie antykorozyjne środkami wchodzącymi w reakcję z rdzą i malowanie pochwytu balustrad	m	25,0		0,00	0,00
25	zabezpieczenie antykorozyjne środkami wchodzącymi w reakcję z rdzą i malowanie balustrad	m2	6,3		0,00	0,00
26	uzupełnienie spoin i wymiana uszkodzonych płytek na balustradzie muruwanej tarasu od strony pochwytu	kpl.	1,0		0,00	0,00

suma

Katarzyna Lewakowska

NADZOR TECHNICZNY

Członek Zarządu

Anna Cieślewska

Prezes Zarządu

Katarzyna Szymańska

0,00

0,00