

Przedmiar robót na budynku przy ul. Rosoła 44 - Pion 1

Lp.	zakres prac	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto	wartość brutto
1	usunięcie okładziny z płytek gresowych, dokładne oczyszczenie podłoża z luźno związanych fragmentów warstwy dociskowej	m2	16,2		0,00	0,00
2	oczyszczenie podłoża z luźno związanych fragmentów warstwy dociskowej	kpl.	1,0		0,00	0,00
3	demontaż/wycięcie starych obróbek blacharskich	kpl.	1,0		0,00	0,00
4	podcięcie elewacji wraz z przygotowaniem podłoża	m2	1,8		0,00	0,00
5	uzupełnienie ubytków i reprofiliacja posadzki dociskowej z zachowaniem warstwy spadkowej	kpl.	1,0		0,00	0,00
6	naprawa warstwy dociskowej czoła balkonu	m	12,3		0,00	0,00
7	wykonanie fasety wzdłuż ścian	m	12,2		0,00	0,00
8	wklejenie profilu brzegowych i obróbki blacharkiej załącznik nr	m	12,3		0,00	0,00
9	wykonanie izolacji podpłytkowej z wywinięciem na ścianę (w tym wklejenie taśm izoalcyjnych)	m2	16,2		0,00	0,00
10	odtworzenie elewacji	m2	1,8		0,00	0,00
11	ułożenie płytek wraz ze spoinowaniem (cena z płytami)	m2	16,2		0,00	0,00
12	ułożenie płytek wraz ze spoinowaniem (cena bez płytek - płytki dostarczy właściciel lokalu)	m2	16,2			
13	oczyszczenie i przygotowanie podłoża balsutrad stalowych na balkonach pod malowanie	m	12,3		0,00	0,00
14	zabezpieczenie antykorozyjne środkiem wchodzącym w reakcję z rdzą i malowanie balustrad	m	12,3		0,00	0,00
15	mycie elewacji	m2	71,2		0,00	0,00
16	wykonanie połączenia stolarki okiennej z elewacją w gładkach	m	37,9		0,00	0,00
17	naprawa spękań i rys na elewacji	kpl.	1,0		0,00	0,00
18	naprawa elewacji spodów i czoła balkonów w przypadku konieczności jej odtworzenia (styropian, klej z siatką, wyprawa)	m2	weryfikowane ilości po usunięciu okładziny z płytek			
19	malowanie dwukrotnie elewacji	m2	71,2		0,00	0,00
20	wymiana parapetów 3 sztuki	m	10,8		0,00	0,00

suma

0,00

0,00

balkony w I pionie,
3 balkony w pionie
obmiar elewacji bez otworów okiennych
obmiar elewacji uwzględnia spody i czoła balkonów

Członek Zarządu
Anna Cieślewska

Prezes Zarządu
Katarzyna Szymańska

Katarzyna Lewandowska
NADZÓR TECHNICZNY