

Przedmiar robót na budynku przy ul. Nowoursynowskiej 93 - dach wariant 1
PRUSZYŃSKI blacha na rabeł stojący PD 510 F-N PURMAT zielony

Lp.	zakres prac	j.m.	ilość	materiał cena netto	robocizna cena netto	materiał wartość netto	robocizna wartość brutto	material	robocizna wartość brutto	suma
1	demontaż obróbek blacharskich, orynnowania i dwóch warstw poszycia dachu (blacha i membrana)	m2	537,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	impregnacja więzby dachowej	kpl.	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	montaż membrany dachowej	m2	537,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	montaż wyłazu dachowego	szt.	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	montaż rynien kosзовых	m	41,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	montaż gąsiorów	m	92,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	montaż blachy na połaciach	m2	537,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	montaż obróbki blacharskiej gzymsu - podrynnowej	m	83,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	montaż orynnowania - rynny Ø 18, plastikowe, białe	m	83,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	montaż orynnowania - rynny Ø 18, stalowe, powlekane, białe	m	opcjonalnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	montaż obróbki nadrynnowej	m	83,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	montaż rur spustowych Ø 15, plastikowe, 6 sztuk	m	40,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	montaż rur spustowych Ø 15, stalowe, powlekane	szt.	opcjonalnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	wykończenie przejścia rur spustowych przez gzym - konieczne opracowanie technologii wykonania	szt.	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	montaż obróbek blacharskich wokół kominów z uzupełnieniem izolacji termicznej tak żeby licowała się z wytykowaną płaszczyzną komina	m	21,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	obróbki blacharskie czapek kominowych	szt.	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	uzupełnienie izolacji termicznej poddasza - wełna po obwodzie poddasza	m	78,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	montaż plotków śniegowych	kpl.	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	montaż ław i stopni kominarskich - przedłożyć wytyczne producenta i zaproponować rozmieszczenie	kpl.	opcjonalnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma										0,00

Prezes Zarządu
Katarzyna Szymańska

Członek Zarządu
Anna Cieślewska

Katarzyna Lewandowska
NADZÓR TECHNICZNY