Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

**Przedmiar robót na budynku przy ul. Nowoursynowskiej 93 - dach wariant 1**
**PRUSZYŃSKI blacha na rabek stojący PD 510 F-N PURMAT zielony**

| Lp. | zakres prac | j.m. | ilość | materiał | robocizna | materiał | robocizna | materiał | robocizna | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | cena netto | cena netto | wartość netto | | wartość brutto | | |
| 1 | demontaż obróbek blacharskich, orynnowania i dwóch warstw poszycia dachu (blacha i membrana) | m2 | 537,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | impregnacja więźby dachowej | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | montaż membrany dachowej | m2 | 537,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | montaż wyłazu dachowego | szt. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | montaż rynien koszowych | m | 41,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | montaż gąsiorów | m | 92,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | montaż blachy na połaciach | m2 | 537,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | montaż obróbki blacharskiej gzymsu - podrynnowej | m | 83,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | montaż orynnowania - rynny Ø 18, plastkowe, białe | m | 83,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | *montaż orynnowania- rynny Ø 18, stalowe, powlekane, białe* | *m* | *opcjonalnie* | *0,00* | *0,00* | | | | | |
| 11 | montaż obróbki nadrynnowej | m | 83,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | montaż rur spustowych Ø 15, plastkowe, 6 sztuk | m | 40,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | *montaż rur spustowych Ø 15, stalowe, powlekane* | *szt.* | *opcjonalnie* | *0,00* | *0,00* | | | | | |
| 14 | wykończenie przejścia rur spustowych przez gzym - konieczne opracowanie technologii wykonania | szt. | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | montaż obróbek blacharskich wokół kominów z uzupełnieniem izolacji termicznej tak żeby licowała się z wytynkowana płaszczyzną komina | m | 21,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | obróbki blacharskie czapek kominowych | szt. | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | uzupełnienie izolacji termicznej poddasza - wełna po obwodzie poddasza | m | 78,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | montaż płotków śniegowych | kpl. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | *montaż ław i stopni kominiarskich - przedłożyc wytyczne producenta i zaproponowac rozmieszczenie* | *kpl.* | *opcjonalnie* | *0,00* | *0,00* | | | | | |
| | **suma** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |